ELEWACJA E4
STAN ISTNIEJĄCY

ELEWACJA E4
STAN PROJEKTOWANY





ZAKRES PRAC NA ELEWACJACH:

1.Reprofilacja lokalnych uszkodzeń gzymsów i dociepienie wełną mineralną gr. 5cm.
2. Usunięcie słabych tynków i dociepienie ścian wełną mineralną gr. 15cm.
3.Wymiana istniejącego odwodnienia dachu na nowe z blachy ocynkowanej.
4.Wymiana obróbek gzymsów, czap attykowych. Nowe obróbki z blachy ocynkowanej.
5.Wymiana wszystkich podokienników na nowe z blachy ocynkowanej.
6.Wymiana wszystkich okien zwykłki dachowej.
7.Zamurowanie otworów po kratkach nawiewnych.
8. Oczyszczenie i malowanie wszyskich krat okiennych.
9. Oczyszczenie i malowanie wszystkich zewnętrznych drabin dachowych, uchywtów instalacji odgromowej.
10. Montaż klap rewizyjnych PVC w miejscu puszek instalacyjnych.
11. Skucie okładzin cokołów z lastryko. Wykonanie tynku podkładowego, izolacji i dociepienia styropianem ekstrudowanym gr. 15cm.
12. Skucie tynku z cokołu zwyżki, demontaż obróbek, wykonanie tynku podkładowego, wyswinięcia izolacji z pokrycia na wys. 30cm, dociepienia wełną gr. 15cm i osłonięcie izolacji papą.
13. Zabezpieczenie odprowadzenia instalacji odgromowej rurami odpornymi na wyładowania atmosferyczne. Montaż rewizji pomiarowych.
14. Oczyszczenie i malowanie emalią do stali orurowania stalowego, które ulega zakryciu warstwami dociepleniowymi.
15. Demontaż istniejących stalowych bram wjazdowych.
16. Montaż profili dylatacyjnych.
17. Remont wszystkich ścian attykowych bez ich dociepienia.
18. Przezbrojenie muru.

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie.
Szczegółowy zakres wg opisu do projektu.

Nazwa inwestycji:	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU GARAŻOWO-OBSŁUGOWEGO NA DZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 32 W WARSZAWIE
Branża:	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ELEKTRYKA W ZAKRESIE INSTLACJI ODGROMOWEJ
Inwestor	Skarb Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
Lokalizacja	UL. PODCHORĄŻYCH 32, WARSZAWA DZ. NR. EW. 8/1,OBRĘB 1-03-02
Generalny Projektant	MPROJEKT Polska Sp. z o. o. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
Projektant architektura	dr inż. arch. Janusz Marchwiński (29/05/SLOKK/II)
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Katarzyna Roszko (1/PDOKK/2013)
Projektant konstrukcja	mgr inż. Leszek Tischner 157/2002
Sprawdzający konstrukcja	mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09
Projektant inst. odgromowej	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/IPOOE/05
Sprawdzający inst. odgromowej	mgr inż. Adam Paricz upr. budowlane nr SLK/0622/IPWOE/05
Tytuł rysunku:	ELEWACJA E4 STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY
Data: 10.12.2018r	skala1:100
	Rys. nr 17